



GEOFOR S.p.A.

Viale America, 105 - 56025 Pontedera (PI)

Email: info@geofor.it

Pec: geofor@legalmail.it

P.Iva/CF: 01153330509



COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO

PROGETTO:

ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI C/O CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - STRALCIO II

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO

SERIE:

ELABORATI ECONOMICI



ELABORATO:

Computo metrico costi della sicurezza

CODICE:

EE_CM_02

SCALA:

-

RTI PROGETTAZIONE

Ing. Roberto Pinelli

Via Lungomonte n°218/a
Santa Maria a Monte (PI), 56020
Tel. 3397905993
Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com
Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu

Ing. Cristiano Remorini

Via di Mezzo n°60
Calcinaia (PI), 56012
Tel. 0587 488245
Fax. 0587 488245
Email. c.remorini@gmail.com
Pec. cristiano.remorini@ingpec.eu

Ing. Martino Falchi

Via Santa Lucia Nord n°29
Pontedera (PI), 56025
Tel. 3402278108
Email. martino.falchi@gmail.com
Pec. martino.falchi@archiworldpec.it

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Merico

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	agosto 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. G. Merico
Nome file: I205_Castelfranco_II_3000_D_EG_AR_a_20210824					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
1 / 1 TOS21_17.N 05.002.014	Montaggio recinzioni e accessi di cantiere - pannelli zincati Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Recinzione mobile - montaggio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	16,37	163,70
2 / 2 TOS21_17.N 05.002.017	Smontaggio recinzioni e accessi di cantiere - pannelli zincati Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Recinzione mobile - smontaggio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,02	70,20
3 / 3 TOS21_17.N 06.004.010	Ufficio Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,00	207,00
4 / 4 TOS21_17.N 06.005.001	WC chimico WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	125,19	125,19
5 / 5 TOS21_17.N 05.008.003	Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 Blindaggio scavo					1,00		
	SOMMANO mensile					1,00	554,63	554,63
6 / 6 TOS21_17.P 06.006.003	Dispersore per impianto di messa a terra Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,72	21,72
7 / 7 TOS21_PR.P 63.005.004	Corda di rame nudo 25 mmq. Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 25 mmq.		50,00		0,224	11,20		
	SOMMANO kg					11,20	16,32	182,78
8 / 8 TOS21_PR.P 63.006.005	Morsetti in rame sezione 25 mmq Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 25 mmq. - 25 mmq.							
	A R I P O R T A R E							1'325,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'325,22
9 / 9 TOS21_17.P 07.002.001	Lanterna segnaletica Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006					20,00	1,11	22,20
						20,00		
						2,00		
						2,00		
10 / 10 TOS21_17.P 07.002.002	Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W					2,00	13,69	27,38
						2,00		
						2,00		
						2,00		
11 / 11 TOS21_17.P 07.002.007	Segnale stradale tondo da cantiere Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.					3,00	21,99	65,97
						3,00		
						3,00		
						3,00		
12 / 12 TOS21_17.P 07.002.009	Zavorre per segnali Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40					3,00	4,87	14,61
						3,00		
						3,00		
						3,00		
13 / 13 TOS21_17.P 07.002.010	Cartello di informazione mm 125x175 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri					2,00	1,59	3,18
						2,00		
						2,00		
						2,00		
14 / 14 TOS21_17.P 07.002.013	Cartello di norme e istruzioni mm 250x350 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri					2,00	7,09	14,18
						2,00		
						2,00		
						2,00		
15 / 15 TOS21_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00	77,00	77,00
						1,00		
						1,00		
						1,00		
16 / 16 TOS21_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'567,28

[illegible]