



GEOFOR S.p.A.

Viale America, 105 - 56025 Pontedera (PI)

Email: info@geofor.it

Pec: geofor@legalmail.it

P.Iva/CF: 01153330509



COMUNE DI  
CAPANNOLI

PROGETTO:

# ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI C/O CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI COMUNE DI CAPANNOLI - STRALCIO I

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO

SERIE:

ELABORATI ECONOMICI



ELABORATO:

Incidenza della manodopera

CODICE:

EE\_IM\_01

SCALA:

-

RTI PROGETTAZIONE

Ing. Roberto Pinelli

Via Lungomonte n°218/a  
Santa Maria a Monte (PI), 56020  
Tel. 3397905993  
Email. robertopinelli.ingenium@gmail.com  
Pec. roberto.pinelli@ingpec.eu

Ing. Cristiano Remorini

Via di Mezzo n°60  
Calcinaia (PI), 56012  
Tel. 0587 488245  
Fax. 0587 488245  
Email. c.remorini@gmail.com  
Pec. cristiano.remorini@ingpec.eu

Ing. Martino Falchi

Via Santa Lucia Nord n°29  
Pontedera (PI), 56025  
Tel. 3402278108  
Email. martino.falchi@gmail.com  
Pec. martino.falchi@archiworldpec.it

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Merico

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
a	PRIMA EMISSIONE	agosto 2021	Arch. M. Falchi	Ing. R. Pinelli	Ing. G. Merico
Nome file: I205_Capannoli_I_3000_D_EG_AR					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
	<b>Lavori (SpCap 1)</b>					
1 A_IE_002	<b>Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo</b> SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00	49,40	12,351
2 A_II_001	<b>Impianto trattamento AMPP discontinuo 1500mq</b> SOMMANO a corpo	1,00	14'986,28	14'986,28	1'317,10	8,789
3 A_SR_001	<b>Riempimento scavi con calcestruzzo tipo Fillcrete</b> SOMMANO m³	19,43	80,36	1'561,39	68,39	4,380
4 A_SR_002	<b>Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati</b> SOMMANO m³	1,54	39,94	61,51	4,25	6,910
5 A_SS_005	<b>Chiusino in ghisa sferoidale D400 luce netta 500x500</b> SOMMANO cad	2,00	210,08	420,16	65,40	15,565
6 TOS21_01.A04.008.001	<b>Scavo a sezione ristretta obbligata continua</b> SOMMANO m³	1,44	6,84	9,85	3,38	34,300
7 TOS21_01.A04.018.001	<b>Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla profondità di m 1,50</b> SOMMANO m³	41,07	8,92	366,34	121,70	33,220
8 TOS21_01.A05.001.001	<b>Riempimento di scavi o buche</b> SOMMANO m³	0,72	3,27	2,35	1,17	49,550
9 TOS21_01.F06.001.007	<b>Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 125 mm</b> SOMMANO m	10,00	17,48	174,80	59,61	34,100
10 TOS21_01.F06.002.083	<b>Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8</b> SOMMANO m	5,00	19,56	97,80	15,69	16,040
11 TOS21_01.F06.002.084	<b>Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 200 mm - SN8</b> SOMMANO m	5,00	25,40	127,00	15,68	12,350
12 TOS21_01.F06.011.003	<b>Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm con lapide cls</b> SOMMANO cad	2,00	111,48	222,96	80,71	36,200
13 TOS21_01.F06.011.005	<b>Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm con lapide cls</b> SOMMANO cad	2,00	185,84	371,68	127,90	34,410
14 TOS21_02.A03.002.001	<b>Demolizione di strutture in cls entro terra</b> SOMMANO m³	0,61	406,78	248,14	189,92	76,540
15 TOS21_04.A07.002.002	<b>Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti di smaltimento</b> SOMMANO m³	46,12	16,06	740,69	299,75	40,470
16 TOS21_04.B12.001.002	<b>Fondazione stradale in misto cementato</b> SOMMANO m³	16,34	63,44	1'036,61	120,35	11,610
17 TOS21_04.E02.002.001	<b>Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm</b> SOMMANO m²	43,00	14,79	635,97	26,90	4,230
18 TOS21_04.E02.002.002	<b>Strato di collegamento (binder) per ogni cm in più o in meno alla voce precedente</b> SOMMANO m²	86,00	2,30	197,80	6,53	3,300
19 TOS21_04.E02.003.003	<b>Tappeto di usura spessore compresso 3 cm</b> SOMMANO m²	43,00	9,18	394,74	18,71	4,740
20 TOS21_04.E02.003.004	<b>Tappeto di usura per ogni cm in più o in meno alla voce precedente</b> SOMMANO m²	43,00	2,65	113,95	6,60	5,790
21 TOS21_04.F06.053.001	<b>Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm, telaio d.850</b> SOMMANO cad	1,00	282,05	282,05	96,77	34,308
22 TOS21_04.F08.012.001	<b>Tubazione TDPC diametro 125 mm</b> SOMMANO m	5,00	6,82	34,10	11,03	32,360
	A R I P O R T A R E			22'486,17	2'706,94	

[illegible]

[illegible]

[illegible]