



Geofor Spa società con socio unico Retiambiente Spa  
Certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001  
Conseguito Rating di Legalità ★★+


—  
DATA:  
AGOSTO 2021

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA DI SAN MINIATO  
PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	data	firma		Foglio	Segue
REVISIONE: 00			—		


PROGETTISTA:



**Sill**

Ing. Fedora G. Lombardi

Via G. Garibaldi 77  
56124 Pisa (PI)  
tel./fax: 050 7219179  
e-mail: fgl@sill-ing.it



A termine di legge la GEOFOR Spa considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione GEOFOR.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
	Intervento 1 (SpCat 2) Intervento 1.1 (realizzazione tettoia a protezione rifiuti pericolosi area A1) (Cat 7) Opere edili (SbCat 3)								
1 P.01.001	<i>Fornitura e posa in opera di tettoia di nuova realizzazione in acciaio zincato a caldo secondo lo schema degli elaborati grafici di progetto (superficie circa 49mq, altezza 3m, peso acciaio circa 1800kg) compreso: realizzazione struttura in acciaio zincato a caldo, manodopera per realizzazione struttura in officina, manodopera per montaggio struttura in cantiere, progetto strutturale redatto da progettista abilitato iscritto all'Ordine, deposito progetto presso il Genio Civile, relazione geologica e prove geognostiche, fornitura e posa in opera di pannello di copertura 5 greche spessore 40mm lamiera 4/10, noleggio gru, rilascio certificazioni ai sensi di legge, marcatatura CE</i> Tettoia area A1 a protezione rifiuti pericolosi					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00	19'000,00	19'000,00	
2 TOS21_AT.N 01.001.200	<i>Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno</i> Demolizione cls area A1					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	39,65	317,20	
3 TOS21_AT.N 01.002.001	<i>Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno</i> Demolizione cls area A1					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	7,46	59,68	
4 TOS21_AT.N 01.100.902	<i>Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali. Per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV</i> Demolizione cls area A1					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	39,33	314,64	
5 TOS21_RU.M 10.001.002	<i>Operaio edile - specializzato</i> Operatore escavatore demolizione cls area A1					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	36,25	290,00	
6 TOS21_RU.M 10.001.004	<i>Operaio edile - comune</i> Assistenza operatore escavatore					8,00			
	SOMMANO...	h				8,00	30,25	242,00	
	A R I P O R T A R E								20'223,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20'223,52
7 TOS21_01.A0 4.002.001	<i>Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50</i> Scavo per fondazione nuova tettoia area A1		1,00		50,000	0,400	20,00		
	SOMMANO...	m3					20,00	5,80	116,00
8 TOS21_04.A0 7.002.002	<i>Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento</i> Materiale di risulta da scavo per fondazione tettoia area A1		1,00		50,000	0,400	20,00		
	SOMMANO...	m3					20,00	16,06	321,20
9 TOS21_PRRE C.P17.5.4	<i>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)</i> Materiale di risulta da scavo per fondazione tettoia A1		2,00		50,000	0,300	30,00		
	SOMMANO...	t					30,00	21,00	630,00
10 TOS21_PRRE C.P17.1.1	<i>Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). Cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)</i> Materiale di risulta da scavo per fondazione tettoia A1		2,40		50,000	0,100	12,00		
	SOMMANO...	t					12,00	17,96	215,52
11 TOS21_01.BO 4.004.003	<i>Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato. Classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5</i> Platea di fondazione tettoia area A1		1,00		50,000	0,300	15,00		
	SOMMANO...	m3					15,00	128,41	1'926,15
12 TOS21_04.BO 3.001.015	<i>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru</i>								
	A R I P O R T A R E								23'432,39



